Il tuo progetto e la guida al dossier

Nuovo progetto

Impianti termotecnici · configurazione e dimensionamento preliminare

ELABORATO IL
25/10/2026

CONTROLLI
0 errori · 1 avviso

PROGETTO AGGIORNATO
25/10/26, 15:30

IMPIANTI
0 HVAC · 0 radiatori · 0 terminali

SCHEMA PROGETTO
11

PAGINE
5

1	15,96	47,88	1,772
AMBIENTI	SUPERFICIE NETTA · M²	VOLUME NETTO · M³	FABBISOGNO · KW

CONTENUTO

Riepilogo ambienti · apparecchi scelti · distinta materiali · controlli

NOTA

Documento preliminare. Il dimensionamento convenzionale (37 W/m³) non sostituisce il calcolo delle dispersioni né il progetto esecutivo. Verificare dati, fonti e disponibilità commerciale prima dell'ordine.

Sintesi del progetto

Elaborato il 25/10/2026. 1 piani, 4 muri, 1 ambienti; 0 sistemi HVAC, 0 radiatori, 0 terminali aria.

0	1	6
ERRORI	AVVISI	VERIFICHE

Stato dei controlli

Il dossier riporta lo stato corrente del progetto, compresi dati mancanti e criticità.

Metodo e limiti

Limiti del calcolo

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x coefficiente termico scelto nel progetto (W/m³). Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente scelto non determina automaticamente clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Superfici e volumi riferiti ai contorni netti interni dei muri. I disegni quotati rappresentano le geometrie del progetto; stampare al 100% per rispettare la scala indicata. Le misure numeriche prevalgono sulla misura a righello.

Ambienti e apparecchi scelti

Riepilogo della configurazione salvata. Calcoli convenzionali, suggerimenti automatici e apparecchi scelti restano distinti. Per planimetrie A3, percorsi, schede complete, listini e provenienze scaricare il dossier completo.

Ambiente	Misure interne m	Netta m² / volume m³	Carico kW
Soggiorno	4,2 x 3,8; H 3	15,96 / 47,88	1,772

Anomalie e limiti del riepilogo

Nessun errore o avviso di collegamento nei controlli correnti.

Altri avvisi raggruppati


Tipo di avviso	Numero
systemConfiguration	1

Gli avvisi raggruppati restano aperti. Leggere tutti i messaggi e le verifiche nel dossier completo prima dell'ordine o dell'esecuzione.

0 fonti tecniche risolte. Versioni: nessuna. URL, pagine e SHA-256 sono riportati nel dossier completo.


Quote ambienti interne.

Piano terra - panoramica 3D



Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.

Soggiorno - vista 3D



Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.