Configurazione impianto

Casa Staiano - verifica realismo 3D

Elaborato il 04/10/2026 - progetto aggiornato 04/10/2026, 18:07:52

Ambienti	Superficie netta	Volume netto	Fabbisogno
4	70,06 m²	189,17 m³	6,621 kW

1 piani; 12 muri; 2 sistemi HVAC; 0 radiatori; 6 terminali aria.

Stato dei controlli

0 errori; 4 avvisi. Il dossier riporta lo stato corrente del progetto, compresi dati mancanti e criticità.

Metodo e limiti

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Superfici e volumi riferiti ai contorni netti interni dei muri. I disegni quotati rappresentano le geometrie del progetto; stampare al 100% per rispettare la scala indicata. Le misure numeriche prevalgono sulla misura a righello.

Riepilogo ambienti

Codice / stanza / piano	Netta m²	H m	Volume m³	Q kW / BTU/h
A1 - Soggiorno / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648
A2 - Camera / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648
A3 - Cucina / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648
A4 - Studio / Piano terra	17,52	2,7	47,29	1,655 / 5648

Planimetria - Piano terra

Quota piano 0 m; scala verificata; quote muro all'asse, superfici stanza al netto



Scala grafica 1:48,9 su A3 - stampa al 100%

4 m

A = ambiente; RAD = radiatore; M = mandata; R = ripresa; UI = unità interna

Codici e quote completi nelle tabelle. Grigio: contorni netti; arancione: geometria precedente da richiudere; nero: muri.

Legenda e quote - Piano terra

Codice	Ambiente	Area netta	Perimetro netto
A1	Soggiorno	17,52 m²	16,76 m
A2	Camera	17,52 m²	16,76 m
A3	Cucina	17,52 m²	16,76 m
A4	Studio	17,52 m²	16,76 m

Quote dei muri all'asse

Muro	Da x/y m	A x/y m	Lunghezza m	Spessore m
W1	0 / 0	4,6 / 0	4,6	0,3
W2	4,6 / 0	9,2 / 0	4,6	0,3
W3	9,2 / 0	9,2 / 4,2	4,2	0,3
W4	9,2 / 4,2	9,2 / 8,4	4,2	0,3
W5	9,2 / 8,4	4,6 / 8,4	4,6	0,3
W6	4,6 / 8,4	0 / 8,4	4,6	0,3
W7	0 / 8,4	0 / 4,2	4,2	0,3
W8	0 / 4,2	0 / 0	4,2	0,3
W9	4,6 / 0	4,6 / 4,2	4,2	0,12
W10	4,6 / 4,2	4,6 / 8,4	4,2	0,12
W11	0 / 4,2	4,6 / 4,2	4,6	0,12
W12	4,6 / 4,2	9,2 / 4,2	4,6	0,12

A1 - Soggiorno

Piano: Piano terra; impianto: canalizzato

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ripartizione canalizzato

Sistema HVAC1; portata totale macchina 900 m³/h. Quota stanza = Q stanza / somma Q stanze servite x portata totale = 900 m³/h. Punti mandata 2; punti ripresa 1.

Terminali aria

Codice / famiglia / posa	Misura mm / quota m	Q richiesto / disponibile	Rumore / Pa
M1 - EDLS mandata; soffitto; punto 1	800 x 190 x 60; quota 2,7 m	450 / 504 m³/h; teorica 0,714 m	36 dB(A); 26 Pa
M2 - EDLS mandata; soffitto; punto 2	800 x 190 x 60; quota 2,7 m	450 / 504 m³/h; teorica 0,714 m	36 dB(A); 26 Pa
R1 - EGQ ripresa; parete; punto 1	1235 x 135 x 61; quota 2,2 m	900 / 907 m³/h	28/32 dB(A); 12 Pa

Rumore: riferimento del costruttore e punto operativo selezionato; limite configuratore 37 dB(A). Il valore non rappresenta una verifica acustica complessiva in ambiente. Le misure commerciali restano distinte dalla lunghezza teorica.

A2 - Camera

Piano: Piano terra; impianto: da definire

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Nessun apparecchio associato a questo ambiente.

A3 - Cucina

Piano: Piano terra; impianto: da definire

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Nessun apparecchio associato a questo ambiente.

A4 - Studio

Piano: Piano terra; impianto: canalizzato

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
17,52 m²	16,76 m	2,7 m	47,29 m³

Fabbisogno convenzionale

17,5161 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1655,27 W = 1,655 kW = 5648 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ripartizione canalizzato

Sistema HVAC2; portata totale macchina 600 m³/h. Quota stanza = Q stanza / somma Q stanze servite x portata totale = 600 m³/h. Punti mandata 2; punti ripresa 1.

Terminali aria

Codice / famiglia / posa	Misura mm / quota m	Q richiesto / disponibile	Rumore / Pa
M3 - EDLS mandata; soffitto; punto 1	800 x 140 x 60; quota 2,7 m	300 / 336 m³/h; teorica 0,714 m	34 dB(A); 26 Pa
M4 - EDLS mandata; soffitto; punto 2	800 x 140 x 60; quota 2,7 m	300 / 336 m³/h; teorica 0,714 m	34 dB(A); 26 Pa
R2 - EGQ ripresa; parete; punto 1	1035 x 235 x 61; quota 2,2 m	600 / 612 m³/h	<20 dB(A); 5 Pa

Rumore: riferimento del costruttore e punto operativo selezionato; limite configuratore 37 dB(A). Il valore non rappresenta una verifica acustica complessiva in ambiente. Le misure commerciali restano distinte dalla lunghezza teorica.

Sistemi HVAC

HVAC1 - Daikin canalizzato

Unità interna: FBA35A9; unità esterna: RXM35A9. Stanze servite: Soggiorno.

Q richiesto kW	Freddo kW	Caldo kW	Portata m³/h	Pressione statica Pa
1,655	3,4	4	900	30

Abbinamento: verificato su dati di catalogo. Versione 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30. Celle unite verificate sul PDF: taglie35/50 condividono dimensioni e portate. Calcolo alla velocità Media. RXM50A(9) mantiene la designazione della scheda originale, da precisare per l'ordine.

HVAC2 - Gree canalizzato

Unità interna: GUD35PS1/A-S; unità esterna: GUD35W1/NhA-S. Stanze servite: Studio.

Q richiesto kW	Freddo kW	Caldo kW	Portata m³/h	Pressione statica Pa
1,655	3,5	4	600	25

Abbinamento: verificato su dati di catalogo. Versione 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30. Specifiche originali Gree U-MatchVI: quattro velocità SH/H/M/L. Calcolo alla velocità M pubblicata. Pressione statica standard dalla tabella, non massima. Modello con pompa condensa; capacità e portate condivise con modello senza pompa nella stessa colonna. Dati dal produttore, pubblicati nel suo canale tecnico regionale; verifica disponibilità commerciale in Italia.

Distinta materiali - senza prezzi

Quantità	Materiale / codici	Caratteristiche	Locali
2 pezzi	Ecoclima EDLS · 3 feritoie da 30 mm - mandata; M1, M2	Faccia 800 x 190 mm; profondità 60 mm; 504 m³/h per unità	Soggiorno
1 pezzi	Ecoclima EGQ · 1200×100 mm nominali - ripresa; R1	Faccia 1235 x 135 mm; profondità 61 mm; 907 m³/h per unità	Soggiorno
2 pezzi	Ecoclima EDLS · 2 feritoie da 30 mm - mandata; M3, M4	Faccia 800 x 140 mm; profondità 60 mm; 336 m³/h per unità	Studio
1 pezzi	Ecoclima EGQ · 1000×200 mm nominali - ripresa; R2	Faccia 1035 x 235 mm; profondità 61 mm; 612 m³/h per unità	Studio
1 sistemi	Daikin FBA35A9; HVAC1	Unità esterna: RXM35A9; canalizzato; 3400 W; 900 m³/h massimi	Soggiorno
1 sistemi	Gree GUD35PS1/A-S; HVAC2	Unità esterna: GUD35W1/NhA-S; canalizzato; 3500 W; 600 m³/h massimi	Studio

La distinta comprende gli apparecchi configurati. Accessori, attacchi, valvole, plenum, tubazioni, canalizzazioni, sostegni e lavorazioni devono essere definiti nel progetto esecutivo. Le unità interne elencate separatamente sono incluse nel rispettivo sistema, senza sommare due volte il kit.

Controlli del progetto

Esito	Codice	Verifica
OK	scale	Piano terra: scala verificata
OK	walls	12 muri validi
OK	geometry	Soggiorno: geometria valida
OK	thermal	Soggiorno: fabbisogno convenzionale
OK	geometry	Camera: geometria valida
OK	thermal	Camera: fabbisogno convenzionale
OK	geometry	Cucina: geometria valida
OK	thermal	Cucina: fabbisogno convenzionale
OK	geometry	Studio: geometria valida
OK	thermal	Studio: fabbisogno convenzionale
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Finestra: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	openingDimensions	Porta: apertura entro lunghezza e altezza della parete.
OK	overlap	Nessuna sovrapposizione tra stanze
OK	placement	ecoclima-edls-3f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-edls-3f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-egq-1200x100: posizione in stanza
OK	dimensions	ecoclima-egq-1200x100: ingombro su parete
OK	placement	ecoclima-edls-2f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-edls-2f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-egq-1000x200: posizione in stanza
OK	dimensions	ecoclima-egq-1000x200: ingombro su parete

Dossier tecnico - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	deviceEnvelope	M1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	R1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M3: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M4: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	R2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	machineCatalog	FBA35A9: abbinamento da catalogo
OK	machinePower	FBA35A9: capacità per carico 1655W
OK	machineAirflow	daikin-fba35a9-rxm35a9: portata massima da produttore
OK	supplyAirflow	Soggiorno: mandata 1008m³/h / 900m³/h
OK	returnAirflow	Soggiorno: ripresa 907m³/h / 900m³/h
OK	machineCatalog	GUD35PS1/A-S: abbinamento da catalogo
OK	machinePower	GUD35PS1/A-S: capacità per carico 1655W
OK	machineAirflow	gree-gud35ps1-a-s-gud35w1-nha-s: portata massima da produttore
OK	supplyAirflow	Studio: mandata 672m³/h / 600m³/h
OK	returnAirflow	Studio: ripresa 612m³/h / 600m³/h
OK	noise	ecoclima-edls-3f-30: 36 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-3f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-3f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-3f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-3f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-edls-3f-30: 36 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-3f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-3f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-3f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-3f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-egq-1200x100: 28/32 dB(A)

Dossier tecnico - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	terminalCatalog	ecoclima-egq-1200x100: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-egq-1200x100: portata sufficiente e verificata
OK	noise	ecoclima-edls-2f-30: 34 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-2f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-2f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-2f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-2f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-edls-2f-30: 34 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-2f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-2f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-2f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-2f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-egq-1000x200: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-egq-1000x200: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-egq-1000x200: portata sufficiente e verificata

Provenienze e versioni

Progetto 24bc98b3-3afe-4787-9d5e-2247e3458193; schema 2. Versioni registrate: Cordivari: 2026-10-03-cordivari-900f5cc1068a; Global: 2026-10-03-global-1c10523537ee; SPLIT: split-53035a43d1e114cd; HVAC: 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30; Ecoclima: 2026-10-04-ecoclima-f01779a46f65.

Fonte 1 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EDLS-EDLSB rev 3-2025 IT Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:34.717773+00:00; importata 2026-10-04T06:55:15.789Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EDLS-EDLSB%20rev%203-2025%20IT/attachment-translations/scheda-tecnica-edls-edlsb-rev-3-2025-it.pdf

SHA-256: 7f043fc11f9904e80f2eb1078893d17f97cf157da2bf70a77d32169f1995c2d9

Fonte 2 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EGQ rev 1-2023 Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:43.243605+00:00; importata 2026-10-04T06:55:15.789Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EGQ%20rev%201-2023/attachment-translations/egq-rev-1-2023_it.pdf

SHA-256: c87a297cf2b07762665819366f03b42b8b12c20588e3c9a315c628b5f765a315

Fonte 3 - Daikin

PDF; revisione Catalogo Residenziale edizione20250429,p.57; pagina 57. Acquisita 2026-10-03T02:41:21.764272+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/catalogo-generale-2025/202501%20Catalogo%20Residenziale%2020250429.pdf

SHA-256: a4414ccfb82ba4e6f29c6d456c53ffb7ab2dcb26a48f78be9b9f1fe815d4129a

Fonte 4 - Gree

PDF; revisione U-MatchVI - Technical Sales Guide; pagina 35. Acquisita 2026-10-03T02:42:17.317451+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://gree-bulgaria.com/manuals/service/U-Match_6_technical_sales_guide.pdf

SHA-256: 6ac1d6dcc340a219280fd5399fa1f0992485323a503becb77d1be2e6fd2263e7

Plenum mandata - HVAC1 Soggiorno

Macchina: FBA35A9. 4 stacchi di mandata; ripresa separata: 1 bocchette. Stato: dati mandata e ripresa completi.

Criterio proposto: velocita massima 2,5 m/s; uno stacco per bocchetta. Q/3600 = v x pi x D²/4. Diametro nominale commerciale non inferiore al minimo calcolato.



Cerchi proporzionali ai diametri nominali. Corpo e transizione quotati sul raccordo macchina documentato. Verificare luce libera, flangia e percorsi prima della fabbricazione.

Stacco / ambiente	Portata	Diametro	Velocita
1. Soggiorno	225 m³/h	Ø 198 mm	2,03 m/s
2. Soggiorno	225 m³/h	Ø 198 mm	2,03 m/s
3. Soggiorno	225 m³/h	Ø 198 mm	2,03 m/s
4. Soggiorno	225 m³/h	Ø 198 mm	2,03 m/s

Mandata: 900 m³/h; ripresa: 900 m³/h; macchina: 900 m³/h.

CIBSE Journal · Module 61 · February 2014: https://www.cibsejournal.com/cpd/modules/2014-02/ / Lindab SR · scheda tecnica 29/09/2025 · pagina 1: https://www.lindab.ro/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/m2y0ztdlzgmtoty1yy00yte2ltkznjmty2izzgfjmgy4mjlh/5250635107236640062/sr_new.pdf?v=1770511151

Plenum mandata - HVAC2 Zona studio indipendente

Macchina: GUD35PS1/A-S. 4 stacchi di mandata; ripresa separata: 1 bocchette. Stato: dati mandata e ripresa completi.

Criterio proposto: velocita massima 2,5 m/s; uno stacco per bocchetta. Q/3600 = v x pi x D²/4. Diametro nominale commerciale non inferiore al minimo calcolato.



Cerchi proporzionali ai diametri nominali. Corpo e transizione quotati sul raccordo macchina documentato. Verificare luce libera, flangia e percorsi prima della fabbricazione.

Stacco / ambiente	Portata	Diametro	Velocita
1. Studio	150 m³/h	Ø 198 mm	1,35 m/s
2. Studio	150 m³/h	Ø 198 mm	1,35 m/s
3. Studio	150 m³/h	Ø 198 mm	1,35 m/s
4. Studio	150 m³/h	Ø 198 mm	1,35 m/s

Mandata: 600 m³/h; ripresa: 600 m³/h; macchina: 600 m³/h.

CIBSE Journal · Module 61 · February 2014: https://www.cibsejournal.com/cpd/modules/2014-02/ / Lindab SR · scheda tecnica 29/09/2025 · pagina 1: https://www.lindab.ro/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/m2y0ztdlzgmtoty1yy00yte2ltkznjmty2izzgfjmgy4mjlh/5250635107236640062/sr_new.pdf?v=1770511151

Listino materiali Ecoclima

Revisione 15-2026. Prezzi originali di listino, senza sconti; trattamento IVA da confermare sulla fonte.

Articolo / modello	Quantita	Listino	Importo
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	104,01 EUR	104,01 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	104,01 EUR	104,01 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
EGQ (EGQ)	1	62,77 EUR	62,77 EUR
Plenum terminale isolato EGQ - Prezzo di listino ufficiale non disponibile per questa misura e variante esatta.	1	Da quotare	Da completare
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	96,97 EUR	96,97 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 2 Feritoie (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 2 Feritoie)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato (EPI-EDL)	1	96,97 EUR	96,97 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 2 Feritoie (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 2 Feritoie)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
EGQ (EGQ)	1	85,77 EUR	85,77 EUR
Plenum terminale isolato EGQ - Prezzo di listino ufficiale non disponibile per questa misura e variante esatta.	1	Da quotare	Da completare
Plenum di mandata macchina Daikin - Plenum macchina su misura: prezzo non pubblicato nel listino dei plenum terminali Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare

Dossier tecnico - seguito

Articolo / modello	Quantita	Listino	Importo
Plenum di mandata macchina Gree - Plenum macchina su misura: prezzo non pubblicato nel listino dei plenum terminali Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare

Subtotale articoli con prezzo: 652,26 EUR. 8 voci da completare; totale completo non disponibile.

Fonte listino: https://www.ecoclima.com/download/xlsx/diffusione/diffusori/edls-edlsb-diffusori-lineari-multiferitoia-a-scomparsa?locale=it; acquisizione 2026-10-03T23:02:15.988563+00:00; SHA256 1dbeb69b19a899e47366fc3a9b9a32d5b7025a91e9914632e0989d51a791ed8f.

Fonte listino: https://www.ecoclima.com/download/xlsx/diffusione/griglie/egq-griglie-a-maglia-quadra?locale=it; acquisizione 2026-10-03T23:02:26.667431+00:00; SHA256 d7a71caf933656c0d4b56f4c635fe9eb822683a654d4c9decac8220461caa6ea.

Nota tecnica

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Piano terra - panoramica 3D



Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.