Configurazione impianto

Abitazione Staiano - verifica dossier

Elaborato il 03/10/2026 - progetto aggiornato 03/10/2026, 19:31:55

Ambienti	Superficie netta	Volume netto	Fabbisogno
2	27,48 m²	75,35 m³	2,637 kW

1 piani; 8 muri; 1 sistemi HVAC; 2 radiatori; 3 terminali aria.

Stato dei controlli

0 errori; 2 avvisi. Il dossier riporta lo stato corrente del progetto, compresi dati mancanti e criticità.

Metodo e limiti

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. Nessun prezzo incluso.

Superfici e volumi riferiti ai contorni netti interni dei muri. I disegni quotati rappresentano le geometrie del progetto; stampare al 100% per rispettare la scala indicata. Le misure numeriche prevalgono sulla misura a righello.

Riepilogo ambienti

Codice / stanza / piano	Netta m²	H m	Volume m³	Q kW / BTU/h
A1 - Soggiorno / Piano terra	15,96	2,7	43,09	1,508 / 5146
A2 - Camera matrimoniale / Piano terra	11,52	2,8	32,26	1,129 / 3852

Planimetria - Piano terra

Quota piano 0 m; scala verificata; quote muro all'asse, superfici stanza al netto

Scala grafica 1:28,5 su A3 - stampa al 100%

2 m

A = ambiente; RAD = radiatore; M = mandata; R = ripresa; UI = unità interna

Codici e quote completi nelle tabelle. Grigio: contorni netti; arancione: geometria precedente da richiudere; nero: muri.

Legenda e quote - Piano terra

Codice	Ambiente	Area netta	Perimetro netto
A1	Soggiorno	15,96 m²	16 m
A2	Camera matrimoniale	11,52 m²	13,6 m

Quote dei muri all'asse

Muro	Da x/y m	A x/y m	Lunghezza m	Spessore m
W1	0 / 0	4,5 / 0	4,5	0,3
W2	4,5 / 0	4,5 / 4,1	4,1	0,3
W3	4,5 / 4,1	0 / 4,1	4,5	0,3
W4	0 / 4,1	0 / 0	4,1	0,3
W5	5,5 / 0	9,4 / 0	3,9	0,3
W6	9,4 / 0	9,4 / 3,5	3,5	0,3
W7	9,4 / 3,5	5,5 / 3,5	3,9	0,3
W8	5,5 / 3,5	5,5 / 0	3,5	0,3

A1 - Soggiorno

Piano: Piano terra; impianto: canalizzato

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
15,96 m²	16 m	2,7 m	43,09 m³

Fabbisogno convenzionale

15,96 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1508,22 W = 1,508 kW = 5146 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ripartizione canalizzato

Sistema HVAC1; portata totale macchina 720 m³/h. Quota stanza = Q stanza / somma Q stanze servite x portata totale = 720 m³/h. Punti mandata 2; punti ripresa 1.

Terminali aria

Codice / famiglia / posa	Misura mm / quota m	Q richiesto / disponibile	Rumore / Pa
M1 - EDLS mandata; soffitto; punto 1	800 x 190 x 60; quota 2,7 m	360 / 379,2 m³/h; teorica 0,759 m	26 dB(A); 15 Pa
M2 - EDLS mandata; soffitto; punto 2	800 x 190 x 60; quota 2,7 m	360 / 379,2 m³/h; teorica 0,759 m	26 dB(A); 15 Pa
R1 - EGQ ripresa; soffitto; punto 1	1235 x 235 x 61; quota 2,7 m	720 / 735 m³/h	<20 dB(A); 5 Pa

Rumore: riferimento del costruttore e punto operativo selezionato; limite configuratore 37 dB(A). Il valore non rappresenta una verifica acustica complessiva in ambiente. Le misure commerciali restano distinte dalla lunghezza teorica.

A2 - Camera matrimoniale

Piano: Piano terra; impianto: radiatori

Superficie netta	Perimetro	Altezza	Volume netto
11,52 m²	13,6 m	2,8 m	32,26 m³

Fabbisogno convenzionale

11,52 m² x 2,8 m x 35 W/m³ = 1128,96 W = 1,129 kW = 3852 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Radiatori

Codice / modello	Elementi / DT	L x H x P mm	Potenza W
RAD1 - Cordivari Ardesia 3 colonne (cordivari-ardesia-3-600)	8 / 50 K	392 x 600 x 107	521,6
RAD2 - Cordivari Ardesia 3 colonne (cordivari-ardesia-3-600)	10 / 50 K	484 x 600 x 107	652

Potenza totale radiatori: 1173,6 W. Resa riferita al DT configurato; relazione di catalogo e versione riportate nelle fonti.

Sistemi HVAC

HVAC1 - Mitsubishi Electric canalizzato

Unità interna: PEAD-M35JA2; unità esterna: PUZ-ZM35VKA2. Stanze servite: Soggiorno.

Q richiesto kW	Freddo kW	Caldo kW	Portata m³/h	Pressione statica Pa
1,508	3,6	4,1	720	50

Abbinamento: verificato su dati di catalogo. Versione 2026-10-03-hvac-9505613a27bb. Capacità nominali a T+35°C/T+7°C. Portata di calcolo alla velocità Media pubblicata, non media aritmetica. Pressione statica50Pa predefinita dal produttore. Pdesign non confuso con capacità nominale.

Distinta materiali - senza prezzi

Quantità	Materiale / codici	Caratteristiche	Locali
1 batterie	Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1	8 elementi; 392 x 600 x 107 mm; DT 50 K; 521,6 W	Camera matrimoniale
1 batterie	Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD2	10 elementi; 484 x 600 x 107 mm; DT 50 K; 652 W	Camera matrimoniale
2 pezzi	Ecoclima EDLS · 3 feritoie da 30 mm - mandata; M1, M2	Faccia 800 x 190 mm; profondità 60 mm; 379,2 m³/h per unità	Soggiorno
1 pezzi	Ecoclima EGQ · 1200×200 mm nominali - ripresa; R1	Faccia 1235 x 235 mm; profondità 61 mm; 735 m³/h per unità	Soggiorno
1 sistemi	Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2; HVAC1	Unità esterna: PUZ-ZM35VKA2; canalizzato; 3600 W; 720 m³/h	Soggiorno

La distinta comprende gli apparecchi configurati. Accessori, attacchi, valvole, plenum, tubazioni, canalizzazioni, sostegni e lavorazioni devono essere definiti nel progetto esecutivo. Le unità interne elencate separatamente sono incluse nel rispettivo sistema, senza sommare due volte il kit.

Controlli del progetto

Esito	Codice	Verifica
OK	scale	Piano terra: scala verificata
OK	walls	8 muri validi
OK	geometry	Soggiorno: geometria valida
OK	thermal	Soggiorno: fabbisogno convenzionale
OK	geometry	Camera matrimoniale: geometria valida
OK	thermal	Camera matrimoniale: fabbisogno convenzionale
OK	power	Camera matrimoniale: radiatori 1174 W / richiesti 1129 W
OK	overlap	Nessuna sovrapposizione tra stanze
OK	placement	cordivari-ardesia-3-600: posizione in stanza
OK	dimensions	cordivari-ardesia-3-600: ingombro su parete
OK	placement	cordivari-ardesia-3-600: posizione in stanza
OK	dimensions	cordivari-ardesia-3-600: ingombro su parete
OK	placement	ecoclima-edls-3f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-edls-3f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-egq-1200x200: posizione in stanza
OK	deviceEnvelope	RAD1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	RAD2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	R1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	machineCatalog	PEAD-M35JA2: abbinamento da catalogo
OK	machinePower	PEAD-M35JA2: capacità per carico 1508W
OK	machineAirflow	mitsubishi-pead-m35ja2-puz-zm35vka2: portata da produttore
OK	supplyAirflow	Soggiorno: mandata 758m³/h / 720m³/h
OK	returnAirflow	Soggiorno: ripresa 735m³/h / 720m³/h
OK	catalog	cordivari-ardesia-3-600: configurazione a catalogo
OK	output	cordivari-ardesia-3-600: resa da formula produttore

Dossier tecnico - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	deltaT	cordivari-ardesia-3-600: DT progetto 50 K
OK	productDimensions	cordivari-ardesia-3-600: dimensioni originali
OK	catalog	cordivari-ardesia-3-600: configurazione a catalogo
OK	output	cordivari-ardesia-3-600: resa da formula produttore
OK	deltaT	cordivari-ardesia-3-600: DT progetto 50 K
OK	productDimensions	cordivari-ardesia-3-600: dimensioni originali
OK	noise	ecoclima-edls-3f-30: 26 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-3f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-3f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-3f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-3f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-edls-3f-30: 26 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-3f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-3f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-3f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-3f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-egq-1200x200: <20 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-egq-1200x200: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-egq-1200x200: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-egq-1200x200: ingombro entro il contorno stanza

Provenienze e versioni

Progetto c6766d41-3d8a-4294-ac1c-ba793a4bd090; schema 2. Versioni registrate: HVAC: 2026-10-03-hvac-9505613a27bb; Ecoclima: 2026-10-03-ecoclima-f18f034c165c; Cordivari: 2026-10-03-cordivari-900f5cc1068a.

Fonte 1 - Cordivari

PDF; revisione 2025 - scheda collegata dal sito ufficiale; pagina 1. Acquisita 2026-10-03T00:34:07.865219+00:00; importata 2026-10-03T01:10:58.941Z.

https://www.cordivari.it/wp-content/uploads/2023/10/IT-Cordivari_TEC_Scheda-tecnica-tubolare-Ardesia-3-colonne_05-2025.pdf

SHA-256: ad81d5b2c626eebb10dc6ec7b7fdfa35dafbd8dca1f3fabbf6766b261fac6663

Fonte 2 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EDLS-EDLSB rev 3-2025 IT Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:34.717773+00:00; importata 2026-10-03T10:51:56.556Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EDLS-EDLSB%20rev%203-2025%20IT/attachment-translations/scheda-tecnica-edls-edlsb-rev-3-2025-it.pdf

SHA-256: 7f043fc11f9904e80f2eb1078893d17f97cf157da2bf70a77d32169f1995c2d9

Fonte 3 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EGQ rev 1-2023 Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:43.243605+00:00; importata 2026-10-03T10:51:56.556Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EGQ%20rev%201-2023/attachment-translations/egq-rev-1-2023_it.pdf

SHA-256: c87a297cf2b07762665819366f03b42b8b12c20588e3c9a315c628b5f765a315

Fonte 4 - Mitsubishi Electric

PDF; revisione PEAD-M JA2 - scheda5027; pagina 1. Acquisita 2026-10-03T02:39:01.961761+00:00; importata 2026-10-03T05:55:37.184Z.

https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/documents/import/scheda_tecnica_5027.pdf

SHA-256: dda8969e5a6cca55fac8ab9174cb2539dabd01032097c6eae102c13bc49a6f0a

Nota tecnica

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. Nessun prezzo incluso.